

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. STUBNO  
ADRES INWESTYCJI : Stubno - dz. 1546/4, 1546/8, 1546/12, 1546/14  
INWESTOR : Gmina Stubno  
ADRES INWESTORA : 37-723 Stubno  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - oświetlenie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Franków  
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2011

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.07.2011

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż słupów oświetleniowych</b>			
1	KNR-W 4-03 d.1 1150-03	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR-W 4-03 d.1 1154-01	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm <sup>2</sup> bez demontażu izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom	km przew. km przew.	0.100	
		0.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>2</b>		<b>Budowa oświetlenia parkowego</b>			
3	KSNR 5 d.2 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KSNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KSNR 5 d.2 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KSNR 5 d.2 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
		200	m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
7	KSNR 5 d.2 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem	m		
		200	m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>