

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Swietlica Wiejska w Kalnikowie					
1		Instalacje elektryczne w części dobudowanej			
1.1	KNNRS 5 0203-01	Montaż zabezpieczeń dobudowywanych obwodów w istniejących tablicach	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
1.2	KNNRS 5 0401-0401	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na wyłącznik, na cegle	szt		
		12	szt	12,00	
				RAZEM	12
1.3	KNNRS 5 0401-0501	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na przełącznik, na cegle, wyłącznik	szt		
		18	szt	18,00	
				RAZEM	18
1.4	KNNRS 5 0401-0601	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle	szt		
		14	szt	14,00	
				RAZEM	14
1.5	KNNRS 5 0502-0101	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych - plafoniera z czujnikiem ruchu	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2
1.6	KNNRS 5 0502-0101	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2
1.7	KNNRS 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 4 x 18 W z rastrem Al	kpl		
		15	kpl	15,00	
				RAZEM	15
1.8	KNNRS 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 2 x 36W	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3
1.9	KNNRS 5 0502-03	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 1 x 36 W	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4
1.10	KNNRS 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, ewakuacyjnych z piktogramem	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4
2		ZASILANIE			
2.1	KNNRS 5 0201-03	Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TG kompletnie wyposażona	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
2.2	KNNRS 5 0303-0302	Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewód Ly16, rura Fi 70 mm, na cegle	m		
		7	m	7,00	
				RAZEM	7