

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45212200-8	Boisko wielofunkcyjne (koszykówka + siatkówka)			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1. 0121-01 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe (19,10*32,10)/10000	ha ha	 0,061	 RAZEM
					0,061
2	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
3	KNR 2-01 d.1. 0228-04 1	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II (19,10*32,10)*0,20	m ³ m ³	 122,622	 RAZEM
					122,622
4	KNR 2-01 d.1. 0229-01 1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 122,622	m ³ m ³	 122,622	 RAZEM
					122,622
5	KNR 2-01 d.1. 0229-04 1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 122,622	m ³ m ³	 122,622	 RAZEM
					122,622
6	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
1.2		Podbudowa			
7	KNR 2-31 d.1. 0105-01 2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
8	KNR 2-31 d.1. 0105-02 2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
9	KNR 2-31 d.1. 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego 4-30mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
10	KNR 2-31 d.1. 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-4 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
11	KNR 2-31 d.1. 0114-08 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
12	KNR 2-31 d.1. 0311-01 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
13	KNR 2-31 d.1. 0311-05 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (19,10*32,10)	m ² m ²	 613,110	 RAZEM
					613,110
14	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (19,10*2+32,10*2)*0,0625	m ³ m ³	 6,400	 RAZEM
					6,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-04				
2		(19,10*2+32,10*2)	m	102,400	
				RAZEM	102,400
1.3		Nawierzchnia			
16		Ułożenie nawierzchni poliuretanowej gr. 14 mm z malowaniem linii	m ²		
d.1.	wycena indywidualna				
3		19,10*32,10	m ²	613,110	
				RAZEM	613,110
1.4		Wyposażenie			
17	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³		
d.1.	0308-02				
4		0,30*2	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
18	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków metalowych do koszykówki	szt.		
d.1.	0309-06				
4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki- stojak stalowy ocynkowany ogniowo z regulacją wysokości o wysięgu 160 cm, tablica epoksydowana 180x105 cm w ramie ocynkowanej ogniowo, obręcz uchylna z siatką metalową o 8 pkt. mocowania	szt.		
d.1.	0310-04				
4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³		
d.1.	0308-02				
4		0,30*2	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
21	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
d.1.	0309-02				
4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki - słupki aluminiowe montowane w tulejach, z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym oraz siatką całosezonową wzmocnioną z antenką i krzesłem sędziowskim	kpl.		
d.1.	0310-02				
4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000