

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1		Obiekt: PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr. ewid. 779 w m-ci Kalników gm. Stubno w km 0+295-1+600		
1. 1.		Element: ROBOTY ZIEMNE		
1. 1. 1.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III w km 0+295-0+850 pasem szer.3m obm. 555x3.0	1665	m2
1. 1. 2.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta pasem szer. 3.0m w gruncie kat.III , głębok. 20 cm na długości 750m w km 0+850-1+600 obm. 750x3=2250	2250	m2
1. 2.		Element: NAWIERZCHNIE		
1. 2. 1.	KNR 02-31-0114-0100	Wykonanie nawierzchni z niesortu żwirowego o granulacji 5-65mm dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie , grubość po zagęszczeniu 20cm pasem szer. 3.0m na długości1305m w km 0+295-1+600 obm. 1305x3=3915	3915	m2

GRAŻYNA NOWAK

Upr. bud. UAN-III/7342/25/93