PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ C1 - C57
1 : 100/500

P.Por. = 183,00 mnpm.

RZĘDNE TERENU	190,60	190,30	190,30	189,80	189,80	189,80	189,80	189,90	190,00	189,90	189,90	189,90
RZĘDNE DNA KANAŁU	188,13	188,16	188,19	188,22	188,27	188,31	188,39	188,51	188,64	188,71	188,84	188,90
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU	2,47	2,14	2,11	1,58	1,53	1,49	1,41	1,39	1,36	1,19	1,06	1,00
MATERIAŁ / ŚREDNICA / SPADEK	PVC DN 200 TYP S											i = 0,5 %
ODLEGŁOŚCI	0,00	3,00	9,00	14,00	21,00	29,00	44,00	84,00	106,00	117,00	138,00	146,00
	C1			C51			C52	C53	C54	C55	C56	C57

UWAGA:
- KANALIZACJĘ WYKONAĆ Z RUR KANALIZACYJNYCH PCV TYP - N , SDR 41 LITE
- KANALIZACJĘ POD DROGAMI WYKONAĆ Z RUR KANALIZACYJNYCH TYP-S , SDR 34 LITE
- PRZY PRZEJŚCIACH POD ISTNIEJĄCYMI DROGAMI STOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV TYP S - Dn 315 x 9,2 mm
- PRZY SKRZYŻOWANIACH Z ISTN. GAZOCIĄGIEM STOSOWAĆ NA KANALIZACJI RURY OCHRONNE WG WYTYCZNYCH KOZG TARNÓW PS-17/33/92
- SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z URZADZENIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMA ZAKŁADOWĄ NR 96 TPSA 004
- W MIEJSCACH SKRZYZOWAŃ Z KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM NA KABLE NAŁOŻYĆ RURY OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU AROT
- STUDZIENKI REWIZYJNE WYKONAĆ Z PCV -DN 1000, DN 425 mm Z KINETAMI PRZELOTOWYMI I POŁACZENIOWYMI I POKRYWAMI ŻELIWNYMI
- ROBOTY ZIEMNE W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE

INWESTYCJA:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ KOLEKTORA CIŚNIENIOWEGO Z POMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KALNIKÓW - ETAP II
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ C1 - C57
SKALA:	1:100/500
OBIEKT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
INWESTOR:	GMINA STUBNO 37- 723 STUBNO
OPRACOWAŁ:	WITOLD SENIO TADEUSZ KĘDZIERA Nr upr. PDK/0037/PWOS/09
PODPIS:	
DATA:	11.2011
SPRAWDZIŁ:	NORBERT KOPROWICZ Nr upr. PDK/0201/POOS/10
NR RYS.	31a