ZESTAWIENIE RZĘDNYCH STUDZIENEK - SPADÓW I DŁUGOŚCI KANAŁU

NUMER STUDZIENKI	RZĘDNE TERENU	RZĘDNE DNA STUDZIENKI	OZNACZENIE ODCINKA	MATERIAŁ ŚREDNICA mm	DŁUGOŚĆ m	SPADEK %
A1	188,00	185,70	K1 - A1	PCV 200	I = 19,0 m	I = 0,5
A2	188,00	185,90	A1 - A2	PC; 200	I = 36,0 m	I = 0,5
A3	188,10	186,09	A2 - A3	PC; 200	I = 34,0 m	I = 0,5
A4	188,20	186,35	A3 - A4	PC; 200	I = 46,0 m	I = 0,5
A5	188,50	186,45	A4 - A5	PC; 200	I = 16,0 m	I = 0,5
A6	188,40	186,65	A5 - A6	PC; 200	I = 36,0 m	I = 0,5
A7	188,70	186,85	A6 - A7	PC; 200	I = 37,0 m	I = 0,5
A8	188,10	187,01	A7 - A8	PC; 200	I = 28,0 m	I = 0,5
A9	189,00	187,15	A8 - A9	PC; 200	I = 24,0 m	I = 0,5
A10	189,20	187,36	A9 - A10	PC; 200	I = 17,0 m	I = 0,5
A11	189,30	187,43	A10 - A11	PC; 200	I = 30,0 m	I = 0,5
A12	189,40	187,64	A11 - A12	PC; 200	I = 39,0 m	I = 0,5
A13	189,40	187,82	A12 - A13	PC; 200	I = 32,0 m	I = 0,5
A14	189,30	187,90	A12 - A13	PC; 200	I = 13,0 m	I = 0,5
A15	189,10	186,61	A4 - A14	PC; 200	I = 29,0 m	I = 1,0
A16	188,90	186,89	A14 - A15	PC; 200	I = 25,0 m	I = 1,0
A17	188,90	186,91	A5 - A16	PC; 200	I = 32,0 m	I = 1,0
A18	188,70	187,39	A16 - A17	PC; 200	I = 46,0 m	I = 1,0
A19	190,40	187,54	A17 - A18	PC; 200	I = 25,0 m	I = 1,0
A20	190,30	187,73	A18 - A19	PC; 200	I = 34,0 m	I = 0,5
A21	190,30	187,80	A19 - A20	PC; 200	I = 10,0 m	I = 0,5
A22	190,30	188,00	A20 - A21	PC; 200	I = 37,0 m	I = 0,5
A23	189,40	187,47	A1 - A22	PCV 160	I = 35,0 m	I = 5,0
A24	189,20	186,71	A2 - A23	PCV 160	I = 30,0 m	I = 2,0
A25	189,70	187,33	A23 - A24	PCV 160	I = 30,0 m	I = 2,0
A26	189,50	187,47	A24 - A25	PCV 160	I = 42,0 m	I = 2,0
A27	189,90	187,93	A25 - A26	PCV 160	I = 22,0 m	I = 2,0
A28	188,80	186,83	A15 - A27	PCV 160	I = 48,0 m	I = 4,0
A29	189,20	187,36	A28 - A29	PCV 160	I = 30,0 m	I = 1,5
A30	189,70	188,14	A29 - A30	PCV 160	I = 25,0 m	I = 1,5
A31	190,50	188,60	A30 - A31	PCV 160	I = 29,0 m	I = 2,0
A32	190,60	188,32	A20 - A32	PCV 160	I = 22,0 m	I = 2,0
A33	190,20	188,54	A31 - A33	PCV 160	I = 10,0 m	I = 5,0
A34	190,10	188,70	A33 - A34	PCV 160	I = 35,0 m	I = 1,5
A35	189,00	187,37	A9 - A35	PCV 160	I = 9,0 m	I = 1,5
A36	188,60	187,36	X - A36	PCV 200	I = 10,0 m	I = 2,0
A37	188,60	187,47	A36 - A37	PCV 200	I = 28,0 m	I = 2,0
A38	188,70	187,61	A37 - A38	PCV 200	I = 30,0 m	I = 0,3
A39	188,70	187,65	A38 - A39	PCV 200	I = 42,0 m	I = 0,3
A40	188,80	187,77	A39 - A40	PCV 200	I = 7,0 m	I = 0,3
A41	189,00	187,99	A40 - A41	PCV 200	I = 32,0 m	I = 0,3
A42	189,40	188,10	A41 - A42	PCV 200	I = 30,0 m	I = 0,3
A43	189,30	188,23	A42 - A43	PCV 200	I = 38,0 m	I = 0,3
A44	190,80	188,67	A43 - A44	PCV 200	I = 32,0 m	I = 0,3
A45	190,80	188,99	A44 - A45	PCV 200	I = 30,0 m	I = 1,0
A46	191,00	189,15	A45 - A46	PCV 200	I = 27,0 m	I = 0,5
A47	191,50	189,30	A46 - A47	PCV 200	I = 25,0 m	I = 0,5
A48	191,20	189,39	A46 - A48	PCV 200	I = 13,0 m	I = 0,5
A49	191,30	189,62	A48 - A49	PCV 200	I = 43,0 m	I = 0,5
AK1	191,30	189,66	A49 - AK1	PCV 200	I = 4,0 m	I = 0,5
A50	190,40	188,79	A41 - A50	PCV 200	I = 39,0 m	I = 2,0
A51	191,00	189,51	A50 - A51	PCV 160	I = 14,0 m	I = 5,0
A52	189,70	188,36	A42 - A52	PCV 200	I = 12,0 m	I = 2,0
A53	190,50	188,90	A52 - A53	PCV 200	I = 26,0 m	I = 2,0
A54	190,50	189,28	A53 - A54	PCV 160	I = 18,0 m	I = 2,0
A55	190,80	189,09	A44 - A55	PCV 160	I = 20,0 m	I = 2,0
A56	191,80	189,98	A46 - A56	PCV 200	I = 13,0 m	I = 6,0
A57	191,80	191,44	A56 - A57	PCV 160	I = 36,0 m	I = 4,0
A58	191,90	190,14	A46 - A58	PCV 160	I = 12,0 m	I = 6,0
A59	191,70	190,50	A49 - A59	PCV 160	I = 43,0 m	I = 2,0
B1	189,30	186,34	P2 - B1	PCV 200	I = 3,0 m	I = 0,3
B2	189,30	186,38	B1 - B2	PCV 200	I = 6,0 m	I = 0,3
B3	189,10	186,43	B2 - B3	PCV 200	I = 9,0 m	I = 0,3
B4	189,30	186,52	B3 - B4	PCV 200	I = 23,0 m	I = 0,3
B5	189,60	186,62	B4 - B5	PCV 200	I = 25,0 m	I = 0,3
B6	189,70	186,68	B5 - B6	PCV 200	I = 14,0 m	I = 0,3
B7	190,80	186,83	B5 - B7	PCV 200	I = 42,0 m	I = 0,3
B8	190,80	186,95	B7 - B8	PCV 200	I = 34,0 m	I = 0,3
B9	191,00	187,11	B8 - B9	PCV 200	I = 45,0 m	I = 0,3
B10	190,90	187,21	B9 - B10	PCV 200	I = 27,0 m	I = 0,3
B53	189,30	186,54	B2 - B53	PCV 200	I = 14,0 m	I = 1,0
B54	189,80	186,65	B53 - B54	PCV 200	I = 26,0 m	I = 1,0
B55	189,20	187,15	B54 - B55	PCV 200	I = 28,0 m	I = 1,0
B56	189,20	187,42	B55 - B56	PCV 200	I = 25,0 m	I = 1,0
B57	191,00	188,37	B8 - B57	PCV 200	I = 9,0 m	I = 4,5
B58	190,70	188,84	B57 - B58	PCV 200	I = 10,0 m	I = 4,5
B87	189,50	187,66	B56 - B87	PCV 160	I = 11,0 m	I = 2,0
B88	189,30	187,58	B56 - B88	PCV 160	I = 7,0 m	I = 2,0
B89	189,30	187,62	B88 - B89	PCV 160	I = 11,0 m	I = 2,0
B90	189,30	187,80	B3 - B90	PCV 160	I = 9,0 m	I = 2,0
B91	190,80	189,26	B58 - B91	PCV 160	I = 20,0 m	I = 2,0
B92	190,80	189,62	B91 - B92	PCV 160	I = 12,0 m	I = 2,0
B93	190,80	189,02	B58 - B93	PCV 160	I = 8,0 m	I = 2,0
B94	191,30	189,97	B57 - B94	PCV 160	I = 23,0 m	I = 2,5
B95	191,40	189,44	B94 - B95	PCV 160	I = 18,0 m	I = 2,5
B96	191,50	189,81	B95 - B96	PCV 160	I = 14,0 m	I = 2,5
B97	191,50	189,16	B56 - B97	PCV 200	I = 43,0 m	I = 2,0
B98	192,30	189,98	B97 - B98	PCV 200	I = 40,0 m	I = 2,0
B99	192,30	190,64	B98 - B99	PCV 160	I = 16,0 m	I = 4,0
B100	192,10	190,80	B98 - B100	PCV 160	I = 30,0 m	I = 2,0
B101	192,20	190,00	B8 - B101	PCV 160	I = 48,0 m	I = 2,0
B102	190,20	187,73	B102 - B102	PCV 160	I = 25,0 m	I = 2,0
B103	189,50	188,07	B102 - B103	PCV 160	I = 16,0 m	I = 2,0
B104	192,00	189,52	B11 - B106	PCV 160	I = 45,0 m	I = 2,0
B105	192,10	189,68	B105 - B106	PCV 160	I = 17,0 m	I = 2,0
B78	189,40	187,59	B1 - R75	PCV 200	I = 30,0 m	I = 0,5
B79	189,40	187,75	B78 - B79	PCV 200	I = 28,0 m	I = 0,5
B80	189,40	187,93	B79 - B80	PCV 200	I = 31,0 m	I = 0,5
B81	189,90	188,18	B80 - B81	PCV 200	I = 10,0 m	I = 2,0
B82	191,20	188,38	B81 - B82	PCV 200	I = 42,0 m	I = 0,5
B83	192,10	188,56	B82 - B83	PCV 200	I = 30,0 m	I = 0,5
B84	192,30	188,71	B83 - B84	PCV 200	I = 28,0 m	I = 0,5
B85	191,80	188,86	B84 - B85	PCV 200	I = 44,0 m	I = 0,5
B86	191,80	189,10	B85 - B86	PCV 200	I = 26,0 m	I = 0,5
B166	189,50	187,58	B78 - B166	PCV 160	I = 17,0 m	I = 2,0
B167	189,50	187,97	B79 - B167	PCV 160	I = 10,0 m	I = 2,0
B170	189,50	188,35	B80 - B170	PCV 160	I = 40,0 m	I = 1,0
B171	189,70	188,83	B170 - B171	PCV 160	I = 6,0 m	I = 2,0
B172	189,80	188,55	B81 - B172	PCV 160	I = 19,0 m	I = 2,0
B173	191,40	189,60	B82 - B173	PCV 160	I = 30,0 m	I = 4,0
B174	192,50	189,15	B84 - B174	PCV 160	I = 28,0 m	I = 1,5
B175	191,90	189,84	B174 - B175	PCV 160	I = 31,0 m	I = 1,5
B176	191,80	190,08	B175 - B176	PCV 160	I = 28,0 m	I = 1,5
B177	191,80	190,20	B176 - B177	PCV 160	I = 5,0 m	I = 2,0
B178	191,60	190,00	B85 - B178	PCV 160	I = 27,0 m	I = 2,0
B179	190,90	189,99	B86 - B179	PCV 160	I = 36,0 m	I = 2,0

ZESTAWIENIE RZĘDNYCH STUDZIENEK - SPADÓW I DŁUGOŚCI KANAŁU

NUMER STUDZIENKI	RZĘDNE TERENU	RZĘDNE DNA STUDZIENKI	OZNACZENIE ODCINKA	MATERIAŁ ŚREDNICA mm	DŁUGOŚĆ m	SPADEK %
H1	189,60	187,57	P5 - H1	PCV 200	I = 3,0 m	I = 0,5
H2	189,70	187,63	H1 - H2	PCV 200	I = 7,0 m	I = 0,5
H3	189,90	187,82	H2 - H3	PCV 200	I = 34,0 m	I = 0,5
H4	190,40	188,01	H3 - H4	PCV 200	I = 35,0 m	I = 0,5
H5	190,90	188,19	H4 - H5	PCV 200	I = 33,0 m	I = 0,5
H6	190,70	188,37	H5 - H6	PCV 200	I = 33,0 m	I = 0,5
H7	190,70	188,44	H6 - H7	PCV 200	I = 15,0 m	I = 0,5
H8	190,20	188,07	H7 - H8	PCV 200	I = 22,0 m	I = 0,5
H9	190,70	188,62	H8 - H9	PCV 200	I = 5,0 m	I = 0,5
H10	190,40	188,73	H9 - H10	PCV 200	I = 30,0 m	I = 0,5
H11	191,00	188,90	H10 - H11	PCV 200	I = 30,0 m	I = 0,5
H12	192,10	189,00	H11 - H12	PCV 200	I = 15,0 m	I = 0,5
H13	192,30	189,15	H12 - H13	PCV 200	I = 25,0 m	I = 0,5
H14	192,40	189,32	H13 - H14	PCV 200	I = 30,0 m	I = 0,5
H15	192,60	189,50	H14 - H15	PCV 200	I = 31,0 m	I = 0,5
H16	192,70	189,61	H15 - H16	PCV 200	I = 18,0 m	I = 0,5
H17	192,80	189,77	H16 - H17	PCV 200	I = 25,0 m	I = 0,5
H18	192,90	189,94	H17- H18	PCV 200	I = 28,0 m	I = 0,5
H28	190,70	188,55	H6 - H28	PCV 200	I = 31,0 m	I = 0,5
H29	190,70	188,69	H28 - H29	PCV 200	I = 24,0 m	I = 0,5
H30	190,80	188,78	H29 - H30	PCV 200	I = 13,0 m	I = 0,5
H31	191,10	189,95	H30 - H31	PCV 200	I = 31,0 m	I = 0,5
H32	190,50	189,10	H31 - H32	PCV 200	I = 27,0 m	I = 0,5
H33	190,70	189,00	H7 - H33	PCV 160	I = 18,0 m	I = 3,0
H34	191,00	189,20	H9 - H34	PCV 160	I = 28,0 m	I = 2,0
H35	191,20	189,40	H34 - H35	PCV 160	I = 9,0 m	I = 2,0
H36	191,60	189,36	H11 - H36	PCV 160	I = 22,0 m	I = 2,0
H37	191,90	189,56	H12 - H37	PCV 160	I = 22,0 m	I = 2,0
H38	191,50	189,97	H13 - H38	PCV 200	I = 40,0 m	I = 2,0
H39	191,60	190,33	H38 - H39	PCV 160	I = 17,0 m	I = 2,0
H40	191,50	190,11	H38 - H40	PCV 160	I = 6,0 m	I = 2,0
H41	192,20	190,02	H15 - H41	PCV 160	I = 25,0 m	I = 2,0
H42	192,00	190,54	H41 - H42	PCV 160	I = 25,0 m	I = 2,0
H43	192,00	190,27	H16 - H43	PCV 200	I = 32,0 m	I = 2,0
H44	192,00	190,65	H43 - H44	PCV 160	I = 18,0 m	I = 2,0
H45	192,00	190,59	H43 - H45	PCV 160	I = 15,0 m	I = 2,0
H46	192,50	190,36	H18 - H46	PCV 200	I = 20,0 m	I = 2,0
H47	192,50	190,78	H46 - H47	PCV 160	I = 23,0 m	I = 2,0
H48	192,50	190,56	H46 - H48	PCV 160	I = 9,0 m	I = 2,0
H49	192,50	190,94	H48 - H49	PCV 160	I = 18,0 m	I = 2,0
H62	190,70	189,27	H28 - H62	PCV 160	I = 35,0 m	I = 2,0
H63	190,70	189,17	H29 - H63	PCV 160	I = 23,0 m	I = 2,0
H64	190,70	189,34	H30 - H64	PCV 160	I = 27,0 m	I = 2,0
H65	190,80	189,54	H64 - H65	PCV 160	I = 8,0 m	I = 2,0
H66	191,00	189,57	H31 - H66	PCV 160	I = 30,0 m	I = 2,0
H67	190,70	189,44	H32 - H67	PCV 160	I = 18,0 m	I = 2,0
H68	189,70	187,79	H1 - H68	PCV 160	I = 10,0 m	I = 2,0
H69	189,60	188,15	H68 - H69	PCV 160	I = 17,0 m	I = 2,0

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:1000

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ KOLEKTORA CIŚNIENIOWEGO Z POMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KALNIKÓW-ETAP II
GMINA STUBNO

UKŁAD PLANSZ



LEGENDA :

- PROJEKTOWANA POMPOWNIA ŚCIEKÓW
- PCV 200 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
- PCV 160 — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
- KOLEKTOR TŁOCZNY Ø 160x9,5 PE 100 SDR 17 — PROJEKTOWANY KOLEKTOR TŁOCZNY
- A6 — PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE
- K1 — ISTNIEJĄCA STUDZIENKA REWIZYJNA
- YAKY 4x35 (4m²) — PROJEKTOWANY KABEL ENERGETYCZNY
- ZL - 1 — PROJEKTOWANE ZŁĄCZE LICZNIKOWE KABLOWE Z FUNDAMENTEM
- GRANICE OPRACOWANIA

STAROSTA PRZEMYSKI
Zatwierdzam projekt budowlany
Udzielam pozwolenia budowlanego
Decyzja nr 272/2008
z dnia 2.12.2008

z up. STAROSTY
Inż. Wiesław Kucab
Wicestarosta

OBIEKT:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ KOLEKTORA CIŚNIENIOWEGO Z POMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KALNIKÓW - ETAP II
BRANŻA:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA:	1:1000
BRANŻA:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES OBIEKTU:	GMINA STUBNO 37- 723 STUBNO
PROJEKTOWAŁ:	WITOLD BISKO TADEUSZ KĘDZIERA Nr upr. PDK/0037/PWOS/09
SPRAWDZIŁ:	NORBERT KOPROWICZ Nr upr. PDK/0231/POOS/10
DATA:	11.2011
NR RYS.	2

Mapa niniejsza uzyskano z przeznaczeniem mapy zasadniczej

Mapa do celów projektowych
w.Kalników gm.Stubno
1:1000
176.213.253

Usługi Fotogrametryczno-Geodezyjne
GEOMAP s.c.
Tadeusz Kędziera, Ilona Gawlik - Kędziera
Uprawnienia zawodowe:
37-700 Przemyśl ul. Borkowskiego 105
tel./fax 016/670-07-18
REGON 650159814, NIP 795-23-80-138
L.Rs. 1008 - 45/01/1/1451/08
Przemyśl dnia 16.01.08

Sieć zasadniczą mapy na 16.01.08

Na wyrysie się zgadza w granicach mapy urzędowej, która nie była wykonana na podstawie pomiarów terenowych. Dokładność sytuacyjna tej mapy nie przekracza 0,5 mm (dla mapy w skali 1:500 - 25 cm) i wysokościowa na połowę ekwidystansy na podstawie pomiarów terenowych.
Przemyśl dnia 26.01.08
Geodeta Uprawniony
Krzysztof Musiał
37-722 Wysoczyce 308
Upr. nr 15873

STAROSTA PRZEMYSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Projektowej i Kartograficznej
W obszarze określonym linią ograniczającą dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego
w dniu 2.03.2008
Zawiadomienie nr 1451/08
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
5.03.2008
miejscowość i data
Inne i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej

z up. STAROSTY
mgr inż. Jolanta Lemisz
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej