

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|--|-----|--------|
| | Kosztorys | WYMIANA OGRODZENIA ORAZ NAPRAWA CHODNIKA PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUBNIE | | |
| 1 | Element | Element | | |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Nawiezenie ziemi wraz z plantowaniami obsianiem trawą (pozyskanie ziemi po stronie wykonawcy) | m3 | 90,00 |
| 2 | Element | Ogrodzenie placu | | |
| 2.1 | KNR 201/312/10 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III | szt | 93,00 |
| 2.2 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m2 | 15,00 |
| 2.3 | KNR 231/702/1 | Słupek przesłowy wym: szer. 5x5 cm, wys 2,50 m ocynkowany , malowany proszkowo kolor czarny, zakończony kulą. | szt | 93,00 |
| 2.4 | KNR 202/1804/11 | Ogrodzenie z elementów ocynkowanych malowanych proszkowo wym: szer. 2,00 m , wys. 1,20 m , kolor czarny | szt | 93,00 |
| 2.5 | KNNR 2/106/3 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste-słupki ogrodzeniowe . Beton B-20 | m3 | 5,34 |
| 2.6 | KNR 225/308/1 (1) | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, cokół ogrodzenia , wys. 25 cm | szt | 93,00 |
| 2.7 | KNR 225/316/1 | Furtki wejściowa szer. 90 cm, ocynkowana , malowana proszkowo , kolor czarny | szt | 1,00 |
| 2.8 | KNR 225/316/1 | Furtki wejściowa szer. 1,20m ocynkowana , malowana proszkowo , kolor czarny | szt | 1,00 |
| 3 | Element | Chodnik | | |
| 3.1 | KNNR 1/202/8 (1) | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1·km. | m3 | 31,80 |
| 3.2 | KNR 231/407/1 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na ławie betonowej . Beton B-10 | m | 212,00 |
| 3.3 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 21,20 |
| 3.4 | KNNR 6/502/2 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | m2 | 159,00 |