

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI.7013.1.2019 Nazwa zadania: „**Budowa budynku wiejskiego ośrodka kultury w Nakle – etap I**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od uczestnika postępowania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W elemencie 14 ELEWACJA brak w przedmiarze robót rusztowań do wykonania ocieplenia elewacji budynku, tynków elewacyjnych cienkowarstwowych, oraz rusztowań przy ociepleniu i tynkowaniu kominów, oraz brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej robót związanych z zabezpieczeniem rusztowań w instalację uziemiającą odgromową, przedmiotowych rusztowań.

Prosimy uprzejmie o przedstawienie ilości przedmiarowych w/w rusztowań.

Odpowiedź na Pytanie 1

Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w zakresie robót rozszerzając zakres o wykonanie rusztowań do elewacji – załącznik: przedmiar robót.

Natomiast do wykonania ocieplenia kominów wraz z wykonaniem tynków dodatkowe rusztowania nie przysługują. Wysokość kominów od stropu do nakrywy kominowej nie przekracza 4,50 m, a do wysokości 4,50 m rusztowania są ujęte w kosztach ogólnych.

Wykonanie rusztowań należy wprowadzić do wyceny elementu 14 Elewacja.

ZASTĘPCA WÓJTA
Danuta Kusz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
	elewacja północna	$(19,19+0,16*2)*(4,33+0,56)$	m ²	95,404	
	elewacja wschodnia	$26,26*(4,33+0,56)$	m ²	128,411	
	elewacja po- łudniowa	$14,63*(4,33+0,56)$	m ²	71,541	
	elewacja za- chodnia	$(13,80+8,15+6,50)*(4,33+0,56)$	m ²	139,120	
				RAZEM	434,476
2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		434,476	m ²	434,476	
				RAZEM	434,476