
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1579 w m. Kalników
ADRES INWESTYCJI : dz. nr. 1579 Kalników
INWESTOR : Gmina Stubno
ADRES INWESTORA : Stubno 69A; 37-723 Stubno
: DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-22

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1579 w m. Kalników			
1.1		Podbudowa			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.1	0103-04	(20+4)*0.5*14+84*4+23*4+174*4	m ²	1292.00	
				RAZEM	1292.00
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.1	0113-05	poz.1	m ²	1292.00	
				RAZEM	1292.00
1.2		Nawierzchnia			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.2	0308-01	(19+3)*0.5*14+84*3+23*3+174*3	m ²	997.00	
				RAZEM	997.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.2	0309-02	poz.3	m ²	997.00	
				RAZEM	997.00
1.3		Pobocze			
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm	m ²		
d.1.3	1402-05	(14+84+23+174)*0.5*2	m ²	295.00	
				RAZEM	295.00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.3	0114-07	poz.5	m ²	295.00	
				RAZEM	295.00
1.4		Odwodnienie			
7	KNR 2-31	Rowki pod korytka sciekowe	m		
d.1.4	0401-07	50	m	50.00	
	analogia			RAZEM	50.00
8	KNR 2-31	Ława pod korytka ściekowe betonowa z oporem	m ³		
d.1.4	0402-04	50*(0.6*0.15+0.15*0.1)	m ³	5.25	
	analogia			RAZEM	5.25
9	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.4	0606-03	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00