
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 116512R Kalników - Kościół - Las km
ADRES INWESTYCJI : dz. nr. 2957 Kalników
INWESTOR : Gmina Stubno
ADRES INWESTORA : Stubno 69A; 37-723 Stubno
: DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-22

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej Nr 116512R Kalników-Kościół-Las			
1.1		Podbudowa			
1 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 210*5+(8+5)*0.5*6	m ² m ²	 1089.00	
				RAZEM	1089.00
2 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ² m ²	 1089.00	
				RAZEM	1089.00
1.2		Nawierzchnia			
3 d.1.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 210*4+(7+4)*0.5*6	m ² m ²	 873.00	
				RAZEM	873.00
4 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.3	m ² m ²	 873.00	
				RAZEM	873.00
1.3		Pobocze			
5 d.1.3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 210*0.5*2	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
6 d.1.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.5	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00